


PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01



A Comissão Permanente de Licitação
Município de Antonina do Norte/CE

A LARGEM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI, CNPJ nº 09.366.989/0001-26, sediada a Av. Pres. Castelo Branco, 3050-D, Tiradentes, CEP: 63.031-182, Juazeiro do Norte/CE, se propõe a executar os serviços abaixo discriminado, atendendo todas as condições estipuladas no Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01, e no valor abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	V. TOTAL GLOBAL
01	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	R\$ 888.094,22

Valor Global: R\$ 888.094,22 (Oitocentos e Oitenta e Oito Mil Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos)

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto do edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos contados a partir da data do recebimento da ordem de Serviços.

Validade da Proposta de Preços: De acordo com o Edital

Execução da obra: De acordo com o Edital

Informações para assinatura de contrato:

Nome: José Alexsandro Ribeiro

Cargo: Diretor Administrativo

RG: 98029056153


CPF: 858.010.203-06

Telefone: (88)2156-5136


E-mail: largemincorp@hotmail.com

Juazeiro do Norte/CE, 25 de janeiro de 2022

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26


José Alexsandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR


Francisco Célio de A. D. Lima
ENGº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153-D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA:	25/01/2022	BDI:	20,70%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	09/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					6.002,78
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	154,65	927,90
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	9,75	520,50	5.074,88
2		MOVIMENTO DE TERRA					6.483,59
2.1	C1267	ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	2.679,17	2,42	6.483,59
3		CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					428.541,32
3.1	4915613	Regularização mecânica da faixa de domínio	SICRO NOVO	m²	97.542,66	0,11	10.729,69
3.2	4915611	Recomposição de revestimento primário com material de jazida	SICRO NOVO	m²	35.679,90	11,71	417.811,63
4		PAVIMENTAÇÃO					263.580,79
4.1	101172	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	4.166,19	53,09	221.183,03
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	SINAPI	M	852,62	33,70	28.733,29
4.3	94287	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	401,87	31,66	12.723,20
4.4	83693	CAIACA EM MEIO FIO	SINAPI	M2	255,78	3,68	941,27
5		DRENAGEM					25.515,99
5.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	SINAPI	M3	78,32	64,28	5.034,41
5.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SINAPI	M3	42,73	25,01	1.068,68
5.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	M	18,00	78,36	1.410,48
5.4	C0105	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=60cm	SEINFRA	M	86,00	152,83	13.143,38
5.5	C0108	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm	SEINFRA	M	12,00	249,24	2.990,88
5.6	C0104	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm	SEINFRA	M	6,00	311,36	1.868,16
6		SINALIZAÇÃO					5.661,96
6.1	COMP 01*	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N 18 SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32B, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDRESTRE (FORMA CIRCULAR) INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALADO	PRÓPRIA	UN	29,00	195,24	5.661,96
VALOR COM ENCARGOS:							735.786,43
VALOR BDI TOTAL:							152.307,79
VALOR TOTAL:							888.094,22

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli.
CNPJ 09.366.989/0001-26


José Alexandre Ribeiro
CPF 868.010.203-06
TITULAR

Oitocentos e Oitenta e Oito Mil Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos

Francisco Celio de A. D. Lima
ENGRº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153 - D

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

02/20



PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAG 4.497

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA : 25/01/2022	BDI : 20,70%			
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	SERVIÇOS PRELIMINARES				6.002,78	0,68
2	MOVIMENTO DE TERRA				6.483,59	0,73
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				428.541,32	48,25
4	PAVIMENTAÇÃO				263.580,79	29,68
5	DRENAGEM				25.515,99	2,87
6	SINALIZAÇÃO				5.661,96	0,64
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)				152.307,79	17,15
				VALOR COM ENCARGOS:	735.786,43	100,00
				VALOR BDI TOTAL:	152.307,79	
				VALOR TOTAL:	888.094,22	


Oitocentos e Oitenta e Oito Mil Noventa e Quatro reais e Vinte e Dois centavos

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Francisco Celso de A. D. Lima
ENGR. CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153 - D

03/13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA : 25/01/2022	BDI : 20,70%			
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2016/H1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,1400	34,2800
TOTAL MAO DE OBRA:						34,2800
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
TOTAL MATERIAL:						120,3678
VALOR:						154,65

1.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	77,1754	154,3508
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6895	2,7580
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,3612	5,4448
TOTAL EQUIPAMENTO:						162,5536
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	18,6300	74,5200
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	27,9700	111,8800
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	34,3100	171,5500
TOTAL MAO DE OBRA:						357,9500
VALOR:						520,50

2.1. C1267 - ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M (M3)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	242,4361	2,4244
TOTAL EQUIPAMENTO:						2,4244
VALOR:						2,42

3.1. 4915613 - Regularização mecânica da faixa de domínio (m²)

EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9042	Trator de esteiras com lâmina - 97 kW	SICRO NOVO	UN	0,00000000	0,0000	0,0000
E9042	Trator de esteiras com lâmina - 97 kW	SICRO NOVO	UN	0,00691600	0,0000	0,0000
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,0000
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824	Servente	SICRO NOVO	h	0,00691600	15,9058	0,1100
TOTAL MAO DE OBRA:						0,1100
VALOR:						0,1100


Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

LARGEM - Construções, Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26


José Alessandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Francisco Celso de A. D. Lima
ENGRº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153-D

04/23



LARGEM - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA : 25/01/2022	BDI : 20,70%		
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FONTES	VERSÃO	HORA	MES
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2020/04	-	-
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

3.2. 4915611 - Recomposição de revestimento primário com material de jazida (m³)

EQUIPAMENTO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E9524 Motoniveladora - 93 kW	SICRO NOVO	UN	0,01959838	0,0000	0,0000
E9524 Motoniveladora - 93 kW	SICRO NOVO	UN	0,00060614	0,0000	0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	SICRO NOVO	UN	0,02020452	0,0000	0,0000
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW	SICRO NOVO	UN	0,00000000	0,0000	0,0000
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0000

MAO DE OBRA	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
P9824 Servente	SICRO NOVO	h	0,02020452	15,9058	0,3215
TOTAL MAO DE OBRA:					0,3215

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914353 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	SICRO NOVO	t	7,87596262	0,9500	7,4822
4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	SICRO NOVO	m³	4,20051339	0,9300	3,9065
TOTAL SERVIÇO:					11,3887

TRANSPORTE	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5914314 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	0,8000	0,0000
5914329 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	0,6400	0,0000
5914344 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada	SICRO NOVO	tkm	0,00000000	0,5200	0,0000
TOTAL TRANSPORTE:					0,0000
VALOR:					11,7100

4.1. 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,11400000	95,50	10,88
00013186 PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,11900000	50,56	6,01
TOTAL MATERIAL:					16,89

SERVICO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00310000	110,49	0,34
5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,10770000	44,52	4,79
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	20,56	6,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33250000	16,25	5,40
88628 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,04400000	428,29	18,84
TOTAL SERVIÇO:					36,20


Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
 Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
 CNPJ: 09.366.989/0001-26

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
 CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandre Ribeiro
 CPF 858.010.203-06
 TITULAR

Francisco Celso de A. D. Lima
 ENG. CIVIL
 RNP 0605847010
 CREA - CE 14.153 - D

05/13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA:	25/01/2022	BDI:	20,70%	
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

VALOR: 53,09

4.2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00700000	80,00	0,56
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	1,00500000	17,52	17,60
TOTAL MATERIAL:					18,16
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	20,66	8,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39400000	16,25	6,40
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00200000	504,97	1,00
TOTAL SERVICOS:					15,54
VALOR:					33,70

4.3. 94287 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01000000	80,00	0,80
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20000000	3,00	0,60
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,08300000	18,46	1,53
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICOS DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,03700000	324,19	11,99
TOTAL MATERIAL:					14,92
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	20,66	9,37
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45400000	16,25	7,37
TOTAL SERVICOS:					16,74
VALOR:					31,66

4.4. 83693 - CAIACAO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA	SINAPI	KG	0,30000000	1,08	0,32
TOTAL MATERIAL:					0,32
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	21,66	3,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00750000	16,25	0,12
TOTAL SERVICOS:					3,36
VALOR:					3,68

5.1. 93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)


Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.081-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Francisco Célio N. A. D. Lima
ENGRº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153-D

06/13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA :	25/01/2022	BDI :	20,70%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FORNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95600000	16,25	64,28
TOTAL SERVIÇO:					64,28	
VALOR:					64,28	

5.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)						
SERVICO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	16,25	10,56
91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,27400000	27,70	7,58
91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,25400000	21,18	5,37
95606	UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016	SINAPI	M3	1,00000000	1,50	1,50
TOTAL SERVIÇO:					25,01	
VALOR:					25,01	

5.3. C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)						
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	23,1700	9,2580
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,52000000	17,1400	26,0528
TOTAL MAO DE OBRA:					35,3208	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00240000	67,5000	0,1620
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,97000000	0,5600	0,5432
12189	TUBO CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS-1, DN=400MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,05000000	40,3200	42,3360
TOTAL MATERIAL:					43,0412	
VALOR:					78,36	

5.4. C0105 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm (M)						
EQUIPAMENTO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,02700000	98,4679	2,6586
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,6586	
MAO DE OBRA	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,70000000	23,1700	16,2190
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,74000000	17,1400	12,6836
TOTAL MAO DE OBRA:					28,9926	
MATERIAL	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00490000	67,5000	0,3308
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,94000000	0,5600	1,0864
12186	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 600MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	117,5000	119,8500


Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

LARGEM - Construções Locações e Eventos Diret
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alessandro Ribeiro
CPF 958.010.203-06
TITULAR

Francisco Celso de A. D. Lima
ENGº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153-D

07/13



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.				
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.				
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01				
			DATA : 25/01/2022	BDI : 20,70%	
SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021	
SICRO	2016/H1 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017	
SICRO	2020/04	-	-	10/2020	
SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021	
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

TOTAL MATERIAL:	121,2672
VALOR:	152,83

5.5. C0108 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D=80cm (M)

EQUIPAMENTO						
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,05400000	98,4679	5,3173
TOTAL EQUIPAMENTO:						5,3173
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	23,1700	23,1700
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,08000000	17,1400	18,5112
TOTAL MAO DE OBRA:						41,6812
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	67,5000	0,6548
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,89000000	0,5600	2,1784
12187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	195,5000	199,4100
TOTAL MATERIAL:						202,2432
VALOR:						249,24

5.6. C0104 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 100cm (M)

EQUIPAMENTO						
10746	GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 45 (CHP)	SEINFRA	H	0,13600000	98,4679	13,3916
TOTAL EQUIPAMENTO:						13,3916
MAO DE OBRA						
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	23,1700	32,4380
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,55000000	17,1400	26,5670
TOTAL MAO DE OBRA:						59,0050
MATERIAL						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	67,5000	1,2285
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	7,29000000	0,5600	4,0824
12183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,02000000	229,0700	233,6514
TOTAL MATERIAL:						238,9623
VALOR:						311,36

6.1. COMP 01* - PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA N 18 SEMI-REFLETIVA, TIPO A-32B, PASSAGEM SINALIZADA DE PEDRESTRE (FORMA CIRCULAR) INCLUINDO BARROTE DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO E=3,00MM (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALADO (UN)

MATERIAL						
00004304	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	2,00000000	1,63	3,26
00034723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	SINAPI	M2	0,19768706	519,75	102,75
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	2,99411325	17,33	51,89
TOTAL MATERIAL:						157,90

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182

Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786


CNPJ: 09.366.989/0001-26

LARGEM - Construções, Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Francisco Celso de A. D. Lima
ENGRº CIVIL
RNP 0608647010
CREA - CE 14.153 - D

08/12



LARGEM - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE-CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4.903
PAG

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA : 25/01/2022		BDI : 20,70%		
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	08/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04347209	15,45	16,12
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02717030	20,66	21,22
TOTAL SERVIÇO:						37,34
VALOR:						195,24



Francisco Célio de A. D. Lima
ENGº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153 - D

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

LARGEM - Construções Locações e Eventos EIRELI
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Aleksandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

09/11/23




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
OBRA:		EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.		DATA : 25/01/2022		BDI : 20,70%		
LOCAL:		MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.		PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:		TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
				SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
				SICRO	2020/04	-	-	10/2020
				SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.002,78	34,97%	35,90%	29,13%	100,00% %		
			2.099,17	2.155,00	1.748,61	6.002,78		
2	MOVIMENTO DE TERRA	6.483,59	23,98%	42,47%	34,47%	100,00% %		
			1.495,12	2.753,58	2.234,89	6.483,59		
3	CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	428.541,32	21,59%	44,05%	34,36%	100,00% %		
			92.522,07	188.772,45	147.246,80	428.541,32		
4	PAVIMENTAÇÃO	263.580,79	51,07%		48,93%	100,00% %		
			134.610,71		128.970,08	263.580,79		
5	DRENAGEM	25.515,99		81,48%	18,52%	100,00% %		
				20.790,43	4.725,56	25.515,99		
6	SINALIZAÇÃO	5.661,96			100,00%	100,00% %		
					5.661,96	5.661,96		
7	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	152.307,79	31,36%	29,15%	39,49%	100,00% %		
			47.763,72	44.397,72	60.146,35	152.307,79		
		888.094,22	278.490,79	258.869,18	350.734,25	888.094,22		
			278.490,79	537.359,97	888.094,22	888.094,22		

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandro Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Francisco Célso de A. D. Lima
ENGº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153-D

10/13



COMPOSIÇÃO DO BDI						
OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA : 25/01/2022	BDI : 20,70%			
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
		SICRO	2020/04	-	-	10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,40
L	Lucro	7,30
	TOTAL	7,70

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01
DF	Despesas financeiras	1,11
R	Riscos	0,56
	TOTAL	5,68

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
	ISS	2,00
	TOTAL	5,65

BDI = 20,70%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Francisco Celso de A. D. Lima
ENGº CIVIL
RNP 0605347010
CREA - CE 14.153 - D

44/13




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA:	25/01/2022
LOCAL:	MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	BDI:	20,70%
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2020/04
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80


B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34	6,06
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,37
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D



Francisco Celso A. D. Lima
ENGº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153 - D

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26

José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

42/13



LARGEM - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI

PREFEITURA DE ANTONINA DO NORTE/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
4.507
EVENTOS EIRELI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	DATA:	25/01/2022	BDI: 20,70%
LOCAL:	MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE/CE.	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.01.12.01	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
		SICRO	2020/04	- - 10/2020
		SINAPI	2021/03 SEM DESONERAÇÃO	112,76% 71,07% 04/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
	TOTAL	15,35	11,62


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
	TOTAL	8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E


Francisco Celso A. D. Lima
ENGRº CIVIL
RNP 0605847010
CREA - CE 14.153 - D

LARGEM - Construções Locações e Eventos Eireli
CNPJ 09.366.989/0001-26


José Alexandre Ribeiro
CPF 858.010.203-06
TITULAR

Av. Presidente Castelo Branco, nº 3050-D, Tiradentes, Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63.031-182
Fone: (88) 2156-5136 / 9.9999-0786
CNPJ: 09.366.989/0001-26

43/23